

Znak sprawy: PIWa.210.4.2024 **Załącznik nr 1**

TOALETA

- a) Rozebranie wykładzin ściennych i posadzek z płytek,
- b) Demontaż sanitariatów,
- c) Wykucie ościeżnicy drzwiowej,
- d) Wykonanie niezbędnej przeróbki instalacji elektrycznej oraz podłączenie urządzeń wraz z wymianą osprzętu,
- e) Zamontowanie ustępu, uchwyty na papier toaletowy, umywalki z szafka, baterii, lustra, dozownika na mydło, dozownika na ręczniki papierowe,
- f) Zamontowanie drzwi do WC (typ i rodzaj drzwi wskazuje zleceniodawca)
- g) Położenie płytek ściennych i podłogowych (Paradyż, Tubądzin lub inne po akceptacji zleceniodawcy),
- h) Szpachlowanie i malowanie sufitów,
- i) Montaż oświetlenia,
- j) Wymiana grzejnika.

KORYTARZ

- a) Rozebranie i demontaż paneli ściennych,
- b) Demontaż paneli podłogowych,
- c) Demontaż i wymiana drzwi do pomieszczenia biurowego (typ i rodzaj drzwi wskazuje zleceniodawca),
- d) Przerobienie instalacji elektrycznej (w razie potrzeby), wymiana osprzętu,
- e) Położenie tynków (ewentualnie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych),
- f) Ocieplenie wejścia na strych,
- g) Malowanie,
- h) Położenie wykładziny PCV,
- i) Wymiana grzejnika.

POMIESZCZENIE NA SKŁADNICE AKT.

- a) Otynkowanie i pomalowanie ściany,
- b) Ocieplenie ścian i sufitu wełną mineralną,
- c) Obicie ścian i sufitu płytami OSB wraz z zagruntowaniem i pomalowaniem,
- d) Malowanie drzwi wejściowych,
- e) Położenie wykładziny PCV na podłogę,
- f) Założenie lamp oświetleniowych,

PRACE REMONTOWE NA BUDYNKU PIW POLEGAJĄCE NA:

- a) Otynkowanie i pomalowanie 3 kominów na poddaszu.
- b) Obróbka kominów na dachu płytką klinkierową lub blachą,
- c) Uzupełnienie podłóg na strychu (nabicie desek),
- d) Uszczelnienie membramy dachowej,
- e) Wymiana 8m. rynien.

Wspólny słownik zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne